

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi powiatowej 1043C Kamienica - Wielka Klonia ma odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,68
2	KNR AT-03 0102/03		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości średniej 6 cm wcinki wcinki 100 Przełomy 300	m2 m2 razem	100 300 400
3	KNR 2-31 0802/07		Rozebranie mechanicznej podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	300
Odtworzenie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań, przełomy					
4	KNR 2-01 0202/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiorstw o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km przełomy 300*0,35 zdjęcie humusu z pasa drogowego 1680*4*0,1 zjazdy 300*0,4	m3 m3 m3 razem	105 672 120 897
5	KNR 2-31 0111/03		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm rm 2,5 MPA	m2	600
6	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 1,34x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	600
Nawierzchnie					
7	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej Ciąg główny 1680*5,1 przełomy 300 skrzyżowania 150 poszerzenia łuku do 6m 100 zjazdy 300	m2 m2 m2 m2 m2 razem	8.568 300 150 100 300 9.418
8	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	9.418
9	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą profilowo - wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC 16W	m2	9.418
10	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej	m2	9.050
11	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	9.050
12	KNR 2-31 0310/05 (dopłata 1,34x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC 11S Ciąg główny 8500 skrzyżowania 150 poszerzenia łuku 100 zjazdy 300	m2 m2 m2 m2 razem	8.500 150 100 300 9.050
Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-01 0506/04		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	6.800
14	KNR 2-31 0114/07 (dopłata 1,25x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm wraz z wyrównaniem gruntem z dokopu pod pobocza - wyrównanie do 10 cm)	m2	2.550
15	KNR 2-31 0703/02		Ustawienie dynamicznego wyświetlacza pomiaru prędkości	szt	1
16	KNR 2-31 0703/02		Ustawienie Oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych	szt	1
17	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	19
18	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	19
19	KNR 2-31 0818/08		Rozebranie istniejących znaków drogowych	szt	6
20	KNR 2-31 0706/06		Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	6,1
21	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25x100 - analogi a wykonanie regulacji wysokościowej wraz z ławą betonową z betonu C12/15 w ilość 0,07m ³ /mb ławy	m	35

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi powiatowej 1043C Kamienica - Wielka Klonia ma odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspocie cementowo-piaskowej-regulacja wysokościowa	m2	45